

Comune di Scandiano
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: "Lavori di bitumatura di alcuni tratti stradali nel Capoluogo e frazioni - Anno 2018".

COMMITTENTE: Comune di Scandiano (RE) con sede in Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)

Scandiano (RE), 06/04/2018



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Grossi

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 A02	FORNITURA E POSA DI MASSETTO ARMATO IN CLS 325 SPESSORE CM. 15 per pavimentazioni stradali ben battuto e costipato, di spessore uniforme e compatto, composto con miscela preparata e lavata di ghiaietto e sabbia, cemento tipo R325 il tutto atto a garantire Rek 250 Kg/cmq. e classe di esposizione 2a, e armato con rete elettrosaldata diam. 6 mm. maglia 20 x 20 cm. Compresi gli oneri per la perfetta liscivatura delle superfici, per la posa sulla fondazione stradale con l'eventuale ausilio della pompa, l'onere per l'ottenimento delle pendenze, delle quote e delle particolarità previste dal progetto, gli oneri per i raccordi con i pozzetti, per l'eventuale onere di casseri di chiusura, la formazione di giunti di dilatazione nella posizioni che saranno indicate dal D.L., gli oneri per il passaggio di condotte o cavidotti di reti tecnologiche e per ogni altra lavorazione o accessorio occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO...	mq	24,00			
2 D.08.03.01.f	FORMAZIONE DI PAVIMENTO IN PORFIDO. Fornitura e posa in opera di pavimenti in porfido in cubetti, dello spessore variabile da 4-12 cm, posto a coda di pavone o su file parallele su idoneo letto di sabbia, compresa la battitura, la sigillatura dei giunti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte: cubetti spessore 10/12 cm posti a file parallele. SOMMANO...	m2	24,00			
3 D.26.02.01.a	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa meccanica a freddo di idonea potenza, compresi il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta fino ad una distanza di 5 km, con l'accurata pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione. La fresatura dovrà essere eseguita con cura, al fine di ottenere una livelletta costante ed uniforme, dando al piano stradale le quote prescritte dalla D.L., senza danneggiare cordoli, muretti, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente per ogni metro quadro e per una profondità fino a 3 cm per quantità oltre 500 m². SOMMANO...	m2	3'946,00			
4 D.26.02.02.b	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE Taglio di pavimentazione bituminosa esistente da eseguire con macchina di adeguata potenza, per uno spessore fino a cm. 10, tutto compreso anche se qui non espressamente menzionato per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni della D.L. SOMMANO...	ml	12,00			
5	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONI STRADALE					
	A RIPORTARE					



A RIPORTARE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Massimiliano Grossi)

IL CONCORRENTE


Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
D.26.02.04.b	Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm., eseguita con idonei mezzi meccanici, con rifinitura a mano, al fine di preservare cordoli, muretti, sottoservizi, chiusini e quant'altro esistente, compreso il carico ed il trasporto del materiale alle pubbliche discariche.	mq	24,00			
6	POSIZIONAMENTO O RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI STRADALI O GRIGLIA dim. max. 50 x 50 cm. Posizionamento o riposizionamento di chiusini stradali o griglie dim. max. 50x50 cm. al fine di conservare la planarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq				
D.26.06.06.a	SOMMANO...					
7	POSIZIONAMENTO O RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI STRADALI dim. max. 50 x 70 cm. o diam. 60 cm. Posizionamento o riposizionamento di chiusini stradali dim. max. 50x70 cm. o diam. 60 cm., al fine di conservare la planarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	20,00			
D.26.06.06.b	SOMMANO...					
8	POSIZIONAMENTO O RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI STRADALI PER PRESA ACQUA. Posizionamento o riposizionamento di chiusini stradali per presa acqua, al fine di conservare la planarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	5,00			
D.26.06.06.c	SOMMANO...					
9	TAPPETO DI USURA DA ESEGUIRSI SU ESISTENTE BITUMATURA Fornitura e posa di tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm., con bitume in peso 6%, steso a macchina previa spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa, compresa la compattazione mediante idonei rulli, dello spessore finito di cm. 3 in opera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	10,00			
D.26.07.03.d	SOMMANO...					
	A RIPORTO					
			18'745,00			



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Massimiliano Grossi)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **IL CONCORRENTE**


Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
10 D.26.07.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER STESO A MACCHINA Conglomerato bituminoso binder, granulometria 0-25 mm., bitume 4,5% in peso, dato in opera per risagomature, ricariche e rappetzi, dello spessore medio di 7-8 cm., compresa la rullatura e eventuale mano di attacco con emulsione bituminosa. da misurare su autocarro e per ogni tonnellata stesa a macchina. SOMMANO...	Ton.	20,00			
11 D.26.08.96.b	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (LINEE 15 CM.) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, di larghezza 15 cm., eseguite mediante applicazione di vernice a solvente rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. SOMMANO...	m	6'090,00			
12 D.26.08.98.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (ZEBRATURE, FASCE, FIGURE, ECC.) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. SOMMANO...	m2	100,00			
13 D.26.09.02.a 6	CORDONATO IN PIETRA DI GRANITO 12X25 CM. SOTTO RAGGIO Cordonato in pietra di granito a spacco di cava rettilineo in opera compresi la smussatura, lo scavo, il sottofondo e rifianco in cls e la stuccatura dei giunti, dim. 12 x 25 cm. retto. SOMMANO...	ml	12,00			
14 D.27	Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo tappetone 0/18 mm. sp. 6 cm. Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo tappetone chiuso, ben fillerizzato, spessore 6 cm., granulometria 0-18 mm., con tenore di bitume in peso compreso tra il 5% e 5,5% (% di bitume riferita alla miscela), steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta, rullato a fondo. SOMMANO...	mq	180,00			
15 D.28	Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo tappetone 0/18 mm. o 0/15 mm. sp. 7 cm. Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo tappetone chiuso, ben fillerizzato, spessore 7 cm., granulometria 0-18 mm. o 0-15 mm., con tenore di bitume in peso compreso tra il 5% e 5,5% (% di bitume					



A RIPORTARE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Massimiliano Grossi)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	riferita alla miscela), steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta, rullato a fondo. SOMMANO... Parziale LAVORI A MISURA euro TOTALE euro	mq	390,00			
	(diconsi euro - in lettere) IL CONCORRENTE (timbro e firma)					
	Scandiano (RE), 06/04/2018					
	A RIPORTARE					




LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO (Progetto definitivo pavimentazioni 2018 def) (Y:\Comune di Scandiano\III Settore\LA VORIP\Lavori Primus\Pavimentazioni stradali 2)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Ing. Massimiliano Grossi)

M. Grossi

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.		H/peso	unitario
	RIPORTO						
16 D.01.06.01	<p style="text-align: center;"><u>ONERI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008</u></p> <p>CONI IN GOMMA Coni in gomma con rifrangenza classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. II396) utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 30 cm., con due fasce rifrangenti; costo di utilizzo di un cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.</p> <p>primo mese secondo mese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>			30,00 30,00 60,00	0,37	22,20	
17 D.01.06.02	<p>SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI COSTITUITO DA CARTELLI TRIANGOLARI Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. II 383, 404,391,386,385) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm. rifrangenza classe I</p> <p>primo mese primo mese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>			10,00 10,00 20,00	1,11	22,20	
18 D.01.06.03	<p>SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI COSTITUITO DA CARTELLI CIRCOLARE. Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti ed obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. II 46-48-41-50-71-70-47-82/a-82/b-391) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm. rifrangenza classe I</p> <p>primo mese secondo mese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>			8,00 8,00 16,00	1,95	31,20	
19 D.01.06.04	<p>SEGNALAMENTO DI CANTIERI TEMPORANEI COSTITUITO DA CARTELLI RETTANGOLARI. Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. II 391,45) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 60x60 cm. vari</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>			8,00 8,00	8,02	64,16	



COMMITTENTE: Comune di Scandiano (RE) con sede in Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Massimiliano Grosi)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.		H/peso	unitario
	RIPORTO						
20 D.01.06.11	SEGNALAZIONE LUMINOSA MOBILE Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrello per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci l via) di diametro 200 mm. e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione), valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese. varie SOMMANO cadauno				1,00 1,00	53,60	53,60
21 D.01.06.12	SEGNALAZIONE LUMINOSA MOBILE Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrello per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci l via) di diametro 200 mm. e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione), valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione. SP467R SOMMANO cadauno				1,00 1,00	49,06	49,06
22 D.01.06.13	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del codice della Strada fig. II 404) costituito da carrello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m., base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento della batterie (compresa nella valutazione) valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese. primo mese solo per strada statale SOMMANO cadauno				1,00 1,00	19,46	19,46
23 D.01.06.14	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del codice della Strada fig. II 404) costituito da carrello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m., base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento della batterie (compresa nella valutazione) valutazione riferita all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione. SP467R SOMMANO cadauno				1,00 1,00	14,98	14,98
24 D.01.06.15	DISPOSITIVO LUMINOSO Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena a basso consumo di utilizzo per un mese						

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Fig. Massimiliano Grossi)


A R

COMUNE DI SCANDIANO
 CORSO VALLISNERI, 6 - 42019 SCANDIANO (RE)
 USO 3° SETTORE
 USO E ASSETTO

Massimiliano Grossi

COMMITTENTE: Comune di Scandiano (RE) con sede in Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.		H/peso	unitario
	RIPORTO						
	varie SOMMANO cadauno				4,00		
25 D.01.06.17	DISPOSITIVO LUMINOSO MONTAGGIO7SMONTAGGIO. Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, ... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione varie				4,00	7,71	30,84
	varie SOMMANO cadauno				4,00		
26 D.01.06.27	SEGNALAZIONE CON MOVIERI Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o pale tte segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per t tempo di effettivo servizio. ore effettive di servizio				8,00	7,49	29,96
	SOMMANO h				8,00	29,96	239,68
27 D.01.06.25	CANALIZZAZIONE DEL TRAFFICO CON NEW JERSEY Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese SP467R		50,00		50,00		
	SOMMANO cadauno				50,00	2,11	105,50
28 D.01.05.16	CASSETTE IN ABS. Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secando le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassa etta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l' art. 2 DM 28/7/58. primo mese secondo mese				1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno				2,00	3,70	7,40
29	BAGNO CHIMICO PORTATILE.						




A RIPORTARE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Massimiliano Grossi)

COMMITTENTE: Comune di Scandiano (RE) con sede in Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.		H/peso	unitario
	RIPORTO						
D.01.02.07	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione ne della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, foritura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile.				2,00		
	SOMMANO cadauno				2,00	141,70	283,40
30	RIUNIONI PRELIMINARI Riunioni preliminari all'inizio dei lavori e periodiche per l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai rischi ed alle misure di sicurezza e coordinamento previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza. Costo orario per ogni lavoratore partecipante				8,00		
D.01.09.03	SOMMANO h				8,00	29,00	232,00
	TOTALE euro						1'205,64

Scandiano (RE), 06/04/2018

Il Tecnico



(Ing. Massimiliano Grossi)



OFFERTA ECONOMICA

Marca da
bollo €
16,00

Alla COMUNE DI SCANDIANO
CORSO VALLISNERI N. 6
42019 SCANDIANO (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI “LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI – ANNO 2018” AI SENSI DELL’ART. 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
CIG: 7455353FE8 - CUP: I67H18000430004 - CPV: 45233223-8 – lavori di rifacimento manto stradale

(PO) PREZZO OFFERTO TOTALE (in cifre) €

(in lettere) euro

(R) RIBASSO PERCENTUALE *: $\frac{148.663,90 - (PO) \dots\dots\dots}{148.663,90} \times 100$

(in cifre)%
(indicare tre decimali dopo la virgola)

(in lettere)%
(indicare tre decimali dopo la virgola)

(OPS) ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA € **1.205,64**
(NON SOGGETTI A RIBASSO)
(euro milleduecentocinque/64)

IMPORTO TOTALE OPERE IN APPALTO (PO+OPS) €

(in lettere) euro

data

l'operatore economico
(timbro e firma)

* $(R) = \frac{(PG-PO)}{PG} \times 100$

PG=importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: €. 148.663,90
PO = prezzo offerto al netto degli oneri per la sicurezza.



Si dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che i costi della manodopera sono pari ad euro _____ (in cifre) _____ (in lettere) e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad euro _____ (in cifre) _____ (in lettere).

In caso di discordanza tra importo espresso in cifre e importo espresso in lettere, prevarrà l'importo espresso in lettere.

data

l'operatore economico
(timbro e firma)

**N.B. allegare documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel caso venissero indicati quattro o più decimali, verrà comunque considerato fino al terzo decimale senza arrotondamento.**

L'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, consorzio non ancora costituito o avvalimento, con allegata la fotocopia del documento di identità di ogni sottoscrittore.